

TÁJÉKOZTATÓ - Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. üteméről

Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem,
a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 számú projektben,
forrásvíz elvezetés a Május 1. út térségében, az Új út és Thury György utca
csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója.

Iütem (tervezett kivitelezés: 2025.09.08 - 2025.10.10.):

Új út

Az Új út jobb oldalán lévő árok rekonstrukciója kétféleképpen kerül kialakításra. Az első szakaszon, mely a Thury utcán érkező meglévő csapadékcsonna és a tervezett forrásvíz csonna beocsátási pontja alatt van, a meglévő átereszeket cseréljük. Az új fenékvonal a két csatornát megfelelő szintben fogadni tudja, és megfelelő esést biztosítanak a befogadó irányába vezetett vízmennyiségnek, valamint, megelőzzük az üzemeltetést akadályozó hordaléklerakódásokat. Az átereszek helyére U profilú mederelem kerül fedlappal, a meglévő földárok pedig trapéz szelvényű mederelemmel épül ki. A Thury György utca feletti mederszakaszon a földárok szintje mélyebb lesz, ide nem kerül burkolat. A meglévő lankás mederfalak helyett az Új út felé közel 1:1,5-es rézsűmeredekségű, a járda felé 20-30%-os partfalat alakítunk ki. Az Új úti árok rekonstrukciója a sportpálya felé vezető útsatlakozástól egészen az Aradi vértanúk útja melletti árokig tart. A járdaburkolatok csapadékvizeit az Új út 100. számú ház előtt átkötjük a szemközti árokba.

IIütem (tervezett kivitelezés: 2025.09.29 - 2025.12.15.):

Május 1. út 43 és 45.

A társasházaknál új forrásfogalások épülnek ki, a forrásvizet új csapadékcsonna vezeti el, mely az Új úti ároktól, mint befogadó ponttól indul, és a Thury Gy. utcában vezet, majd a Kazincbarcikai utcában halad egészen a Május 1. út 43-as és 45-ös számú társasházakig. Az új csatornába kötjük be a Hamary Dániel utcából érkező meglévő csapadék csatornát, az Új út és Thury Gy. utca csatlakozásánál lévő járdaburkolat elvezető csatorna ágát, valamint néhány víznyelőt a Thury Gy. utcából. A meglévő csatornáról való átkötés oka, hogy csak így lehetett megoldani a szintbeli keresztezéseket.

IIIütem (2025. december - 2026 február):

Thury György utca

A Thury György utcában a meglévő csapadécsatorna megmarad, a fák gyökerei és a közművek bekötései miatt javításokat végzünk, hogy a csapadékvíz akadálymentes továbbjutását biztosítsuk. Az utcában lévő víznyelőket és azok bekötéseit cseréljük. Egyes csatlakozások és víznyelők az új csatornára kerülnek átkötésre, magasságbeli ütközések miatt. A 3-as számú társasház előtt található parkoló vízelvezetése is megoldódik, ezek a csatornák a meglévő csapadécsatornába kötnek.